

Richtpreisberechnung 2G 216m²

Alle Preise sind ohne gesetzlichen MwSt. von 7.7%

Bebaute Fläche nur Module, ohne Aussendämmung	m ²	108.00
Bebaute Fläche mit 10cm Aussendämmung	m ²	112.24
Nutzfläche (variiert je nach Wandstärke)	m ²	205.22
Modulhöhe	m	3.00
Innenraumhöhe (variiert je nach Boden- und Deckenaufbau)	m	2.45
Kubatur nach SIA 416 (Pultdach 1m Höhendifferenz)	m ³	747.52

Beschreibung

	Preis in CHF
Module inkl. Transport- und Montagekosten	114'354.70
Unterboden 25mm OSB, inkl. Dämmung, Dampfsperre und Kleinmaterial	9'504.00
Pultdach inkl. Dämmung, und Dachpaneeleindeckung ohne Spenglerarbeiten	17'503.20
Fenster Kunststoff 3-fach U=0.7W/m ² K	8'590.00
Vorbaurollos	5'500.00
Eingangstüre U=1.3W/m ² K	3'000.00
Total Leistungen, welche durch Combi-Box ausgeführt werden können:	158'451.90

Da wir schweizweit tätig sind, machen es uns regionale Preisunterschiede von Arbeits- und Materialkosten unmöglich eine genaue Kostenberechnung für die restlichen Arbeiten zu erstellen. Eine solche Kostenberechnung können wir durchführen, wenn wir den Bauort und die Ausbauwünsche kennen sowie einen kostenpflichtigen Planungsauftrag von Ihnen erhalten. Dennoch möchten wir Ihnen einige Richtpreise nennen (nicht abschliessend):

Elektroinstallationen	17'500.00	Küche	10'000.00
Sanitärinstallationen	18'000.00	Bodenbeläge	12'312.91
Heizungssystem	15'160.00	Fassade	42'997.50
Erdarbeiten / Fundamente u. Werksleitungen	25'254.00	Planung	10'000.00
Innenwände inkl. Türen und Decken	40'060.00	Diverses (Spengler- und Abdichtungen, Gerüst, Visiere, etc.)	10'800.00
Mehrkosten Fussbodenheizung	10'208.61	Gebühren und Bewilligungen, Umgebungsarbeiten	n.a.

Durch Eigenleistungen können Sie sehr viel Geld sparen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen diesbezüglich gerne beratend zur Seite.

